



Zieltz OT Schricke

Teich			
Bearbeitung	freydank		
Ausgabedatum	26.01.2024		
Maßstab	1:600		

- Graben als Überlauf neu

Baukostenzusammenstellung (Kostenschätzung)
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Gemeinde Zielitz OT Schricke, Sanierung Dorfteich
Sanierung Dorfteich Schricke

Pos.	Bezeichnung	Einheit	Länge	Breite	Menge	Kosten je	Investkosten gesamt	
						Einheit	(netto)	(brutto)
						Euro	Euro	Euro
1	Sanierung Dorfteich Schricke							
1.1	Baustelle einrichten	Psch.			1,0	4.200	4.200	4.998
1.2	Baustelle räumen	Psch.			1,0	2.100	2.100	2.499
1.3	Gehölze Roden	Stk.			5,0	150	750	893
1.4	Baufeld von Unrat freiräumen + Entsorgung	m³			5,0	125	625	744
1.5	Ertüchtigung Zulaufsituation	Psch.			1,0	5.000	5.000	5.950
1.6	Teich leer pumpen / Fernhaltung Oberflächenwasser	Psch.			1,0	2.500	2.500	2.975
1.7	Entschlammung einschließlich Zwischenlagerung	m²			1.800,0	30	54.000	64.260
1.8	Abtransport und Entsorgung zuführen	m³			360,0	10	3.600	4.284
1.9	Sohl- und Böschungsprofilierung	m²			2.300,0	8	17.250	20.528
1.10	Ertüchtigung Tiefwasserzone	m²			275,0	25	6.875	8.181
1.11	Ergänzung Steinschüttung	m³			20,0	150	3.000	3.570
1.11	Errichtung Graben als Notüberlauf	m			92,0	50	4.600	5.474
1.12	Neugestaltung Ablaufsituation Teichanlage	Psch.			1,0	5.000	5.000	5.950
1.13	Rückbau und Verfüllung bisheriger Ablaufgraben	m			92,0	25	2.300	2.737
Summe							111.800	133.042
Planung/Nebenkosten								
2						10% Honorar	11.180	13.304
2.1						Baugrund, Vermessung	4.500	5.355
2.2						3% öB	3.354	3.991
2.3						Zwischensumme	19.034	22.650
2.4						+ 5,0 % Nebenkosten	952	1.133
Summe Planung/Nebenkosten							19.986	23.783
Zusammenfassung Baukosten & Nebenkosten								
Gesamtkosten							131.786	156.825