

Objekt: Otto-Reutter-Grundschule in Gardelegen

KG 100	Grundstückskosten	entfällt
--------	-------------------	----------

Das Gebäude ist versorgungstechnisch an die vorhandenen Netze angeschlossen. Für den Anschluss der neuen Toiletten und Küche ist bereits Anschluß über den Hof zum Klingberg vorgesehen (Anschlussmöglichkeit wurde im Zuge Sanierung Klingberg hergestellt.)

- Abbrucharbeiten
- Durchbrüche herstellen
- vorhandene Decken demontieren
- Einbau Zwischenboden
- Fußboden Nebenräume tiefer legen
- horizontal/vertikal Sperrungen
- Kelleraufgang neu
- Kelleraufgang Abbruch
- Tischler Türen,
- Estrich
- Putz abstemmen Küchenbereich
- Putzarbeiten
- Trockenbau
- Decke abhängen
- Fliesenarbeiten
- Belagarbeiten
- Maler

- Rückbau Fußboden
- Einbau neuer Fußboden/Estrich
- Maurer und Stemmarbeiten
- Wandputz abstemmen
- Tischler
- Türen
- Putzarbeiten
- Wände reinigen
- Fliesen Wand, Fußboden
- Bodenbelag
- Maler

Deckendurchgänge
Leitungsdurchbrüche
Maler

2. OG		35.000
provisorische Küche einrichten		
Belagfläche		
Spüle aufstellen		
Einfassung herstellen		
Maler		
Trockenlegung Keller Altbau		200.000
Ausbauarbeiten		120.000
Fußboden tiefer legen		
Türen		
Estrich		
Belag		
Maler		
zusätzliche Brandschutzmaßnahmen		30.000
KG 400 Technische Anlagen		340.000
KG 410 Toilettenanlagen AW, TW		
KG 420 Heizungsanlage anpassen		
KG 430 Zwangsentlüftungen		
KG 471 Küchentechnik		
KG 440 Elektroanlagen		
KG 500		13.500
AW auf Hof verlegen		
Pflaster Kellereingang, Zuwegung		
Pflaster wieder herstellen		
		1.210.000
KG 700 Baunebenkosten		290.000
Architekt		
Statik		
Heizung/Sanitär		
Elektroplanung		
Restaurator		
Gebühren (Baugenehmigung, Abnahmen)		
Gesamtkosten		1.500.000
gesonderte Maßnahme Aufzug anbauen		132.000
Aufzugstechnik Maschinenraum		
Fahrschacht aus Stahlkonstruktion		
Fundament herstellen		
Türöffnungen herstellen		
Fensterfront ändern		