

Maßnahmen laut Brandschutzkonzept

BV: Schloss Hundisburg

Datum: 30.06.2021

Titel	Gewerk	Maßnahmen	Gesamt	
			Netto	Brutto
1.	Überarbeitung Türen	siehe Türliste inkl. - neue Tür zum Standesamt - neue Tür zum Lagerraum im TH Süd - neue Tür Alarmanlage - neue Tür KG zum Nabu im HdW - neue Tür im Schacht EG im HdW und Aufarbeitung aller Beständstüren in Rettungswegen	58.572,08 €	69.700,78 €
2.	Trockenbau	•Erstellung Trockenbaukonstruktion im TH Süd für Herstellung Lager Restaurant •HdW: Erneuerung Brandschutzkanal im Treppenraum KG •HdW: Ertüchtigung Treppenraumwand KG zum Nabu-Keller •HdW: EG Neuerrichtung Trockenbauwand feuerbeständig für Schacht im Foyer •HdW: OG Neuerrichtung Trockenbauwand feuerbeständig für Schacht im Seminarraum, vorh. abgehängte Decke mit umlaufenden Fries und im Bodenanschlussbereich ein Doppelboden. Die Ertüchtigung kann nur von Rohfußboden bis Rohdecke erfolgen. •HdW: Treppenraum Nord, Fenster zum Kleinen Haus über Podest DG, Verschluss des Fensters mit Brandschutzplatten	28.344,30 €	33.729,72 €
3.	Metallbau	•Erstellung Metallrahmen für Trockenbaukonstruktion im TH Süd für Herstellung Lager Restaurant •HdW: Treppenraum Nord, Fenster zum Kleinen Haus über Podest DG, Verschluss des Fensters mit Brandschutzplatten - Metallrahmen als IJK	7.964,00 €	9.477,16 €
4.	Rohbau	1.Gerüststellung im TH Süd im EG für Ausführung Trockenbauarbeiten 2.Gerüststellung im TH Nord im Haus des Waldes (HdW) für Verschluss eines Treppenhausfensters zum Kleinen Haus; Einbauort: über Podest DG 3.Einbau einer Brandschutzrevisionsklappe im Archiv/Magazin im Mittelbau (Zugang über Dachboden Südflügel) siehe Detail /Skizzel und Anlagen Revisionsklappe Heika •Vorhandene Öffnung vergrößern für den Einbau einer Revisionsklappe (Rahmen mit Maueranker) •Lieferung und Einbau Rahmen mit Beton, Außenabmessung 420*420 mm •Lieferung und Einbau Klappe mit Brandschutzklappe	12.228,31 €	14.551,69 €
5.		Maurer-, Putzarbeiten	5.000,00 €	5.950,00 €
6.	Parkett	- Aufnahme und Anpassung vorh. Parkett HdW: EG Neuerrichtung Trockenbauwand feuerbeständig für Schacht	4.000,00 €	4.760,00 €
7.	Verputzarbeiten	150 m -180 m Elektroleitungen a 10 €/m	1.800,00 €	2.142,00 €
8.	Malerarbeiten	geschätzt	17.020,37 €	20.254,24 €
Kosten KG 300			134.929,06 €	160.565,58 €
9.	Heizung/Lüftung	- Kontrolle und Nachbesserung Schottungen von Heiz- und Lüftungsleitungen in Wand- und Deckenebene - Lüftung für neuerrichtenden Lagerraum	28.058,00 €	33.389,02 €
10.	Elektro	- Kontrolle und Nachbesserung Schottungen von Elektroleitungen in Wand- und Deckenebene - Austausch und Neuanbringung Sicherheitszeichen für Rettungswege entsprechend Brandschutzkonzept	43.008,90 €	51.180,59 €
Kosten KG 400			71.066,90 €	84.569,61 €
11.	Planungskosten	für Fachplaner HLS	12.287,70 €	14.622,36 €
12.	Planungskosten	für Fachplaner Elektro	17.210,75 €	20.480,79 €
13.	Planungskosten	für Ausführungsplanung Brandschutz	25.274,86 €	30.077,08 €
14.	Planungskosten	Gebäudeplanung	31.454,42 €	37.430,76 €
Kosten KG 700			86.227,73 €	102.611,00 €
Gesamtsumme			292.223,69 €	347.746,19 €