

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1

Gerüstarbeiten

Gerüstarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die Einrüstung des Neubaus der Feuerwehr in Osterwieck

Die Arbeiten werden nicht im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen ausgeführt.

Die Erreichbarkeit der Baustelle ist in eigener verantwortung zu klären.

1. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen.

Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Generell zu beachten ist, dass auch während der auszuführenden Leistungen andere Gewerke parallel auf der Baustelle arbeiten. Sollten durch fehlende Abstimmungen des Bieters mit anderen Gewerken Stillstandszeiten entstehen, sind diese vom AN zu tragen.

3. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Bauabschnitten.

Die mehrfachen (mind. 3) An- und Abfahrten sind in die EP einzurechnen.

Gleiches gilt auch für das Abrüsten der einzelnen Gebäudeteile.

Freigemeldete Gerüste sind spätestens 5 Tage nach Freimeldung abzubauen.

4. Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Rüstung vor Benutzung durch Unbefugte nach Arbeitsschluss und an Wochenenden durch Verschluss der unteren Aufstiegsleitern gesichert werden kann.

5. Eventuelle Umbauten der Rüstungen werden auf Stundenbasis vergütet.

6. Für die Ausführung, für Aufmaß und Abrechnung sind die z. Z. gültige VOB Teil B und C, jeweils die neuesten DIN Normen und die jeweiligen technischen Vorschriften neuesten Datums maßgebend und werden Vertragsbestandteil, sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden .

7. Sämtliche Kosten zur Erstellung, Vorhaltung und Beräumen der Baustelleneinrichtung zur Ausführung der eigenen Arbeiten sind, soweit nicht im LV gesondert beschrieben, bereits in die EP einzukalkulieren.

8. Es ist von einer abschnittswisen Abarbeitung in Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Firmen

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

auszugehen , zeitliche Unterbrechungen sind zu erwarten.

9. Baubesprechung:

Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis notwendig ist.

10. Die Nutzung von Bereichen als Abstellfläche für Fahrzeuge im Baustellengelände ist nicht vorhanden.

11. Die Medienversorgung wird durch den AG zentral zur Verfügung gestellt.

Die Höhe dieser Umlage ist den allgemeinen Vorbemerkungen (Formblätter) zu entnehmen.

12. Durch den AN ist täglich ein Bautagebuch zu führen und bei den Bauberatungen der Bauleitung vorzulegen.

Vorbemerkungen Gerüstbau

Arbeitsgerüst als Standgerüst mit längenorientierten Gerüstlagen, Gerüstgruppe 4, 300kg/m².

Arbeitslagen im Höhenabstand von 2m, Mindestbreite der Belagfläche 90cm.

Flächenpressung 500kg/m² nach DIN 4420.

Gerüst einschl. aller Befestigungen/Verankerungen sowie deren Rückbau und verschließen der Ankerlöcher nach Demontage.

Einrüstung für Maurer-, Beton-, Dach- und Fassadenarbeiten

Gerüst gem. Unfallverhütungsvorschriften und Forderungen der Berufsgenossenschaft liefern, aufbauen, vorhalten, demontieren und wieder abtransportieren.

Standflächen auf festem Baugrund, z.T. mit Gefälle.

1.001

Arbeitsgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Einzurüstende Fläche : senkrecht, Vorsprünge

Standfläche : leicht schräg abfallend, normal belastbar

Zugang : mit Leiter (LA)

Höhenklasse : H2

Breitenklasse : W09

Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)

Die Rüstungen sind mit Schrägabsteifungen und Druckabsteifungen gegen die Fassade zu sichern.

Bohranker in der Porenbetonfassade sind nicht zugelassen
Fassadenhöhe: ca. 7,50 m

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.001) ...

1.426,000 m2

1.002

Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge
Standfläche : leicht schräg abfallend, normal belastbar
Zugang : mit Leiter (LA)
Höhenklasse : H2
Breitenklasse : W09
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)

Die Rüstungen sind mit Schrägabsteifungen zu sichern.
Ausführung für Dach und Stahlbau Waschhalle

Fassadenhöhe: ca. 6,50 m

260,000 m2

1.003

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1.

24.520,000 m2Wo

1.004

Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1, Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Standfläche : eben, normal belastbar
Breitenklasse : W06
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)

Die Rüstungen sind mit Schrägabsteifungen und Druckabsteifungen gegen die Fassade zu sichern.

Bohranker in der Porenbetonfassade sind nicht zugelassen

Ausführung auf Flachdach Sozialanbau
Fassadenhöhe: ca. 3,50 m

135,000 m2

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.005	Schutzmaßnahme mit Bautenschutzmatten und Lastverteilerplatten für auf waagerechten Dachflächen aufzustellende Gerüste zur Gewährleistung der Lastverteilung und zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen. BauschutzmaMERGEFIELD Feld550 #TB550....tte : Gummigranulat, 8 mm Lastverteilerplatten : Holzwerkstoff, 25 mm	67,500	m2	_____	_____
1.006	Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1.	1.080,000	m2Wo	_____	_____
1.007	Podesttreppe an vorbeschriebenem Fassadengerüst, Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen. Grundfläche : ca. 0,70 / 2,50 - 3,00 m	9,000	m	_____	_____
1.008	Zusätzliche Gerüstvorhaltung der Podesttreppe an Fassadengerüst über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.	180,000	mWo	_____	_____
1.009	Gerüstverbreiterung/Konsolgerüst an auskragenden Bauteilen (z.B. Erkern, Pfeilern oder Stützen), Lastklasse wie Hauptposition, inkl. Vorhaltung. Konsolbreite : bis 0,60 m	50,000	m	_____	_____

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.010	Konsolgerüst als Arbeitsgerüst; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.	400,000	mWo	_____	_____
1.011	Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12810-1, als Systemgerüst. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung. Höhe oberste Arbeitslage : bis 5,50 m Grundfläche Arbeitslage : 6,0 m ² Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m ²)	1,000	St	_____	_____
1.012	Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts, über die Grundeinsatzzeit hinaus. Höhe oberste Lage : bis 5,5 m Grundfläche : 6,0 m ² Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m ²)	20,000	StWo	_____	_____
1.013	Gerüstträger passend zum angebotenen Gerüstsystem , für die Überbrückung von Durchfahrten, Öffnungen oder Überbauen von Gebäudeecken u. dgl. in die Gerüstkonstruktion in versch. Längen Material : Alu oder Stahl incl. aller notwendigen Zubehör- und Verbindungsteile Öffnungsbreite : bis ca. 5,0 m Belagbreite : mind. 0,90m Gerüstgruppe : 4 einbauen, 4 Wochen vorhalten und abbauen	40,000	m	_____	_____

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.014	Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gitterträger incl. aller notwendigen Zubehör- und Verbindungsteile über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus , Abrechnung nach lfd. m x Wochen ,	320,000	mWo		
1.015	Schutzdach an Arbeitsgerüsten gemäß DIN 4420-1, mit vertikaler oder geneigter Bordwand, in der ersten Gerüstebene herstellen, mit Rieselschutzfolie. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Höhe Bordwand : mind. 0,60 m	10,000	m		
1.016	Schutzdach; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.	200,000	mWo		
1.017	Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Geländer ist überall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als 30 cm beträgt. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).	80,000	m		
1.018	Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.	1.600,000	mWo		
Summe	1	Gerüstarbeiten			
2	Stundensätze		Stundensätze		

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (Euro/Std.) vom Bieter benannt .
Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals .
Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor Ausführung anzuzeigen.
Nicht genehmigte und nicht beauftragte Stundenlohnleistungen werden nachträglich nicht anerkannt !!!
Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen .
Genehmigte Stundenzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen.
Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung.

Stundenlohnleistungen erfassen nur die vor Ort ausgeführten zusätzlichen Leistungen. Fahr- und Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Gebrauch von Werkzeugen und Geräten sind ebenfalls mit der Stundenlohnleistung abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

2.001

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Gerüstbau-Werker

10,000 h _____

2.002

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Gerüstbau-Helfer

10,000 h _____

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	2	Stundensätze			<hr/>
--------------	----------	---------------------	--	--	-------

Projekt C011 - Osterwieck Feuerwehr

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Gerüstarbeiten

1	Gerüstarbeiten				_____
2	Stundensätze				_____

Angebotssumme netto **EUR**

abzgl. Nachlass in % _____ EUR _____

Angebotssumme abzgl. Nachlass **EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto **EUR**

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift