22004a Jugendklub Wolmirstedt

Kostenrahmen

Datenstand: 03.03.2022 Kostenstand: 3.Quartal 2022, DIN 276-1:2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276 — Seite 1

Kostengruppe		Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
110	Grundstückswert				
120	Grundstücksnebenkosten				
130	Freimachen				
100	**Grundstück**				
210	Herrichten				
220	Öffentliche Erschließung				
230	Nichtöffentliche Erschließung				
240	Ausgleichsabgaben				
250	Übergangsmaßnahmen				
200	**Herrichten und Erschließen**	**GF**			**912,50**
310	Baugrube	188,00 m³	66,25	12.455,00	
320	Gründung	270,00 m²	250,00	67.500,00	
330	Außenwände	942,00 m²	262,50	247.275,00	
340	Innenwände	211,00 m²	375,00	79.125,00	
350	Decken	256,00 m²	150,00	38.400,00	
360	Dächer	385,00 m²	275,00	105.875,00	
370	Baukonstruktive Einbauten	536,00 BGF	67,50	36.180,00	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	536,00 BGF	92,50	49.580,00	
300	**Bauwerk - Baukonstruktionen**	**536,00 BGF**	**1.187,29**		**636.390,00**
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	536,00 BGF	41,25	22.110,00	
420	Wärmeversorgungsanlagen	536,00 BGF	73,75	39.530,00	
430	Lufttechnische Anlagen	536,00 BGF	31,25	16.750,00	
440	Starkstromanlagen	536,00 BGF	230,00	123.280,00	
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	536,00 BGF	75,00	40.200,00	
460	Förderanlagen	536,00 BGF			
470	Nutzungsspezifische Anlagen	536,00 BGF	10,50	5.628,00	
480	Gebäudeautomation	536,00 BGF	30,00	16.080,00	
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen	536,00 BGF	2,00	1.072,00	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**536,00 BGF**	**493,75**		**264.650,00**
510	Geländeflächen				
520	Befestigte Flächen				
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen				
540	Technische Anlagen in Außenanlagen				
550	Einbauten in Außenanlagen				
560	Wasserflächen				
570	Pflanz- und Saatflächen				
590	Sonstige Außenanlagen				
500	**Außenanlagen**	**AF**			**67.250,00**
610	Ausstattung				
620	Kunstwerke				
600	**Ausstattung und Kunstwerke**	**536,00 BGF**	**15,63**		**8.375,00**
710	Bauherrenaufgaben				
720	Vorbereitung der Objektplanung				
730	Architekten- und Ingenieurleistungen				
740	Gutachten und Beratung				
750	Künstlerische Leistungen				
760	Finanzierungskosten				
770	Allgemeine Baunebenkosten				
790	Sonstige Baunebenkosten				
700	**Baunebenkosten**	**536,00 BGF**	**445,81**		**238.956,00**

22004a Jugendklub Wolmirstedt

Kostenrahmen

Datenstand: 03.03.2022 Kostenstand: 3.Quartal 2022, DIN 276-1:2008-12

Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]

Zusammenstellung	Kosten	Zuschlag	Aufrundung	Summe
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	912			912
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	636.390			636.390
400 Bauwerk - Technische Anlagen	264.650			264.650
500 Außenanlagen	67.250			67.250
600 Ausstattung und Kunstwerke	8.375			8.375
700 Baunebenkosten	238.956			238.956
Gesamtkosten				1.216.533
Kosten des Bauwerks				901.040
Alle Kosten inkl. Mehrwertsteuer				

Zusammenstellung Mehrwertsteuer	Netto	MwSt. Satz	MwSt.	Brutto
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	766	19	145	912
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	534.781	19	101.608	636.390
400 Bauwerk - Technische Anlagen	222.394	19	42.255	264.650
500 Außenanlagen	56.512	19	10.737	67.250
600 Ausstattung und Kunstwerke	7.037	19	1.337	8.375
700 Baunebenkosten	200.803	19	38.152	238.956
Gesamtkosten	1.022.297		194.236	1.216.533
Kosten des Bauwerks	757.176		143.863	901.040

Bauherr(in)

Architekt(in) / Planer(in)