Sitzungsvorlage 081/2024

öffentlich

**TOP: Außerplanmäßige Ausgabe Dach Turnhalle
Grundschule Großkorbetha**

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP
Stadtrat	25.04.2024	

☐	Einbeziehung des Senioren- und/oder	☐	Behindertenbeirats
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------

Finanzierung:			
Mittel stehen bereit im Budget:	☐ ja	☒ Nein, jedoch	apl ☒ üpl ☐
aus dem lfd. Haushalt: aus VE / Resten:	☒	Deckung in Budget Nr.	
KSt:	21110.551	aus Produkt:	096100/
SK:	096100	aus SK / USK	46460.94238
USK:	09610.40048	aus Maßnahme-Nr.	
Unterschrift Budgetverantwortlicher			
Mitzeichnung im Bedarfsfall:	Unterschrift		
Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen			
Bestätigung durch Amt Finanzen			

Sachstandsbericht:

An der Grundschule in Großkorbetha wird zur Zeit der Neubau eines zweigeschossigen Verbinders zwischen Schulgebäude und Turnhalle realisiert. Der obere Abschluss, welcher an das Schulgebäude und die Turnhalle anschließt bzw. an das vorhandene Dach der Turnhalle anbindet, ist mit einer auskragenden Flachdach- Holzkonstruktion ausgebildet.

Am 21.03.2024 fand die Abnahme der Zimmerer- und Holzbauarbeiten statt. Diesbezüglich wurde das Dachgeschoss der Turnhalle begangen, um das Anschlussdetail im Bereich der neuen Holzkonstruktion zum Dach der Turnhalle zu kontrollieren.

In diesem Zusammenhang wurde durch den Tragwerksplaner festgestellt, dass die bestehende Dachkonstruktion des Turnhallendaches statische Mängel aufweist. Die verbauten Brettbinder aus dem Jahr 1971 haben sehr starke Verformungen und Schiefstellungen und sind stellenweise am Obergurt gerissen. Aus statischer Sicht ist die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet. Um die Turnhalle wieder zur Nutzung freizugeben, ist eine Erneuerung des Dachstuhles dringend notwendig.

Durch die Baumaßnahme des Verbinders ist die Turnhalle seit 05.06.2023 voll gesperrt.

Der Sportunterricht findet in dieser Zeit im Sport- und Freizeitzentrum von Großkorbetha statt.

Die Fertigstellung des Verbinders sowie die Nutzung der Turnhalle sind für 02/2025 geplant.

Um die Nutzung der Turnhalle für diesen Zeitraum sicher zu stellen, ist es unbedingt notwendig, die Erneuerung des Daches im Jahr 2024 umzusetzen.

Die vorhandene Grobkostenschätzung zur Sanierung des Daches beläuft sich auf ca. 500.000,00 € brutto.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für den Neubau der Kita Wengelsdorf 1.500.000,00 € auf die Kostenstelle 36510.601 / 096100 / 46460.94238 eingestellt.

Die benötigten Kosten in Höhe von ca. 500.000,00 € können über diese Kostenstelle gedeckt werden.

Die entnommenen Mittel sind für das Vorhaben Neubau Kita Wengelsdorf für die Folgejahre neu einzuplanen.

Bumann
Fachbereichsleiter III

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 500.000,00 € im Haushalt 2024 für die Sanierung des Daches der Turnhalle der GS Großkorbetha über die Kostenstelle 36510.601 / 096100 / 46460.94238 „Neubau Kita Wengelsdorf“ zu finanzieren. Somit ist die Sanierungsmaßnahme des Daches über die Kostenstelle 21110.551 / 096100 / 09610.40048 gesichert.

Martin Papke
Oberbürgermeister