

# Ermittlung von Rückbaukosten

Bauherr:

SEW Solarenergie Weißenfels GmbH & Co. KG  
Hallesche Straße 3  
06686 Lützen

Bauvorhaben:

Errichtung und Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage  
PVA Boraus (Arbeitstitel) mit **5.750 kWp**

Baugrundstück(e):

Gemarkung: Boraus  
Flur: 4  
Flurstücke: 4/1, 5/1, 7/2, 7/3, 32/5

<b>Bezeichnung</b>	<b>spezifische Kosten [€/kWp]</b>	<b>absolute Kosten [€/kWp]</b>
Vollständige Demontage des Hochbaus (Module, Montagesystem, Wechselrichter, etc.). Entsorgung bzw. Verwertung der Komponenten.	16,67	95.852,50
Ausbau Erdkabel und Fundamente	5,33	30.647,50
Wiederherstellung Geländeoberfläche (Kabelgräben)	3,00	17.250,00
Entsorgung PV-Module (kostenneutral - PV-Cycle)	0,00	0,00
Verwertung ausgebauter Wertstoffe (Stahl, Aluminium, Kupfer)	-15,33	-88.147,50
<u>Gesamtbetrag</u>	<u>9,67</u>	<u>55.602,50</u>

Zorbau,

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift/Stempel Bauherr